

PRZEDMIAR ROBÓT  
Remont drogi gminnej Domaradz - Falkowice w m. Świercowskie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej w m.Świercowskie</b>					
<b>1</b>	<b>45111200 - 0</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	koryta - mijanka			
	0102-02				
	D-04.01.01				
		58	m <sup>2</sup>	58.000	
				RAZEM	58.000
<b>2</b>	<b>45230000-8</b>	<b>Podbudowy</b>			
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - mijanka	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-03				
	D-04.02.01				
		58	m <sup>2</sup>	58.000	
				RAZEM	58.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 31.5/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - mijanka	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05				
	0114-06				
	D-04.04.02				
		58	m <sup>2</sup>	58.000	
				RAZEM	58.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - mijanka	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07				
	0114-08				
	D-04.04.02				
		58	m <sup>2</sup>	58.000	
				RAZEM	58.000
5	KNR 2-31	Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym niesortowanym 0/31.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, szer. 0.75 m obustronnie - 1730*0.1	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01				
	analogia D-04.04.02				
		173	m <sup>3</sup>	173.000	
				RAZEM	173.000
<b>3</b>	<b>45230000-8</b>	<b>Nawierzchnie</b>			
6	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-06				
	D-04.03.01				
		6128	m <sup>2</sup>	6128.000	
				RAZEM	6128.000
7	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC16W z wbudowaniem mechanicznym - 3200*0.03	t		
d.3	0108-02				
	D-04.08.01				
		239	t	239.000	
				RAZEM	239.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05				
	0310-06				
	D-05.03.05				
		6128	m <sup>2</sup>	6128.000	
				RAZEM	6128.000

Remont drogi gminnej Domaradz - Fałkowice w m. Świercowskie

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Przebudowa drogi gminnej w m.Świercowskie</b>			
1	Roboty ziemne	1	1
2	Podbudowy	2	5
3	Nawierzchnie	6	8