

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1400	m ² m ²	 1400.000	
				RAZEM	1400.000
2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 2 km 280	m ³ m ³	 280.000	
				RAZEM	280.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1400	m ² m ²	 1400.000	
				RAZEM	1400.000
4	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1400	m ² m ²	 1400.000	
				RAZEM	1400.000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1400	m ² m ²	 1400.000	
				RAZEM	1400.000
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1400	m ² m ²	 1400.000	
				RAZEM	1400.000
7	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 11 0505-03	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000